



# MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

**Ofício GP 1.5.5 – 806/2021**

Em 16 de setembro de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor  
**MARCO ANTÔNIO DE SOUSA**  
Presidente da Câmara  
Municipal de Praia Grande

Em atenção à **INDICAÇÃO Nº 1.677/2020**, de autoria do vereador JOÃO ALVES CORRÊA NETO, por meio da qual o edil solicita a construção de calçada e a instalação de manilhas no trecho de via localizado ao final da Avenida Luiz Amaro Costa, no Jardim Melvi, segue, anexa, cópia da manifestação da Subsecretaria de Infraestrutura, encaminhada pela Secretaria de Obras Públicas (Seop) à Divisão Legislativa deste Gabinete, com os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

**ESMERALDO VICENTE DOS SANTOS**

Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

EVS/hrmn



# MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

REF.: Indicação nº.1677/2021 – Vereador João Alves Corrêa Neto

À  
SEOP-13  
Sra. Secretária Municipal,

Quanto ao atendimento do pedido, informo que no momento não contamos com contrato de obras para o local.

No tocante à época em que estávamos com obras no local, informo que o trecho em pauta recebeu a benfeitoria de pavimento tão somente no trecho passível tecnicamente de receber tal serviço.

Abaixo apresentamos as imagens do local, antes e ao final de nossa intervenção. Notar que haviam barreiras físicas, limitando o trecho passível de intervenções.




Imagem 01: foto do local e aérea, antes do início da obra

Nesta etapa, verificou-se que a vala localizada à direita da via deveria ser mantida, para garantir o escoamento das águas pluviais. Isto se deveu à restrição ambiental de jusante, ou seja, não teríamos como escavar uma vala além das barreiras. Como consequência, instalar tubos no diâmetro compatível com a necessidade do local, acarretaria na saída destes ficarem “afogadas”.




Imagem 02: foto do local após a execução do pavimento e a manutenção da vala, necessária ao escoamento pluvial

Em vistoria recente ao local, por conta da presente indicação notamos que a vala foi seccionada pela colocação irregular de tubos de concreto com diâmetro bem aquém do necessário; notamos também que está ocorrendo ocupação do leito da via além do limite imposto pela barreira. Fatos comprovados pelas fotos a seguir:



Imagem 03: notar o fechamento total da vala de escoamento pluvial

↳ Fechamento irregular da vala



Imagem 04: foto indicando ocupação irregular além da barreira física e a trecho aterrado sobre tubo

↳ Vala aterrada irregularmente e o material de tubo de diâmetro inferior ao necessário para escoamento da via

Em, 04 de Agosto de 2021.

**ENGº ATILA CSOBI**  
Subsecretário de Infraestrutura  
SEOP-13.4

At  
OPISSI

Encaminhado com os esclarecimentos de SEOP 13.4.

Resalto a importância em manter a vala desobstruída para que a drenagem da via seja plena.

Em, 05 ago. 21

*Eloisa*  
**ENGº ELOISA GOMES TAVARES**  
Secretária Municipal de Obras Públicas